



Beszámoló

Tisztelt Képviselő-Testület!

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat, Képviselő-Testület 2017. évi munkaterve, 12./ Tájékoztatás a vízelvezető árkok kialakításának, valamint zárt rendszerre történő cseréjének lehetőségeiről.

A Bajcsy telepen lévő csapadékvíz gyűjtő, víz szinten tartását egy átemelő szivattyú végzi, mely a vizet a Vendel utcán található csapadékvíz elvezető árokba nyomja, zárt rendszerben. A Vendel utcában nyílt elvezetéssel, a Vendel utca-Táncsics Mihály utca kereszteződésben található aknába folyik. A további szakasz ismét zárt rendszerű.

Lakó elmondása alapján: A Vendel utcai kifolyásnál a víz zavaró hangon csobog, valamint a keletkező víz mennyiség miatt a lakóházának felvizesedésétől tart.

A helyszíni felmérés alapján, a nyílt rendszer, zárttá való átalakításához a következő beavatkozásra, illetve anyagra van szükség:

A szakasz 110 folyóméter, amit a meglévő 90cm átmérővel rendelkező KPA csővel toldva, 0,6m mélységben a zárt aknáig kell elvezetni.

Anyag- és Díjköltség:

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Anyagköltség: | | | |
| KPA 900 vízcső | 110 fm | 1969ft /fm | 216 590,00 Ft |
| KPA 900 toldó | 1db | 5905ft /db | 5 905,00 Ft |
| Ágyazott sóder | 5,5m ³ | 3543ft /m ³ | 19 487,00 Ft |
| Zúzott kő | 3m ³ | 5118ft /m ³ | 15 354,00 Ft |
| Sóder | 0,5m ³ | 3543ft /m ³ | 1 772,00 Ft |
| Cement | 1q | 2677ft /q | 2 677,00 Ft |
| Összesen Nettó: | | | 261 785,00 Ft |
| Összesen Bruttó: | | | 332 467,00 Ft |

| | | | |
|--------------------|--------|------------|----------------------|
| Díjköltség: | | | |
| Munkadíj /Nettó/ | 110 fm | 1968ft/ fm | 216 480,00 Ft |
| Összesen Bruttó: | | | 274 930,00 Ft |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Összes költség | |
| Nettó | 478 265,00 Ft |
| Bruttó | 607 397,00 Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testület a beszámolóm elfogadására.

Jászládány, 2017. január 09.



Göröcs László
m.b. Intézményvezető